

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : SĄD REJONOWY

Obiekt : ARANŻACJA WNĘTRZ HOLU GŁÓWNEGO, POMIESZCZENIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW, BIURA
PODAWCZEGO, PUNKTU KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO, CZYTELNI, SZATNI, POMIESZCZENIA
OCHRONY W SĄDZIE REJONOWYM

Adres : 21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 20-22

ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Kod CPV : 45216112-2 Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych

Inwestor : Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Adres : 21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 20-22

Uwagi : Kosztorys inwestorski sporządzono na podstawie projektu budowlanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Jednostka autorska : Biuro Projektowe ARCH- DOM 21-500 Biała Podlaska ul. Plac Szkolny Dwór 28

Opracował : Technik budownictwa - Leon Kalinowski - kosztorysant

Sprawdził : inż. Ryszard Suchora

Data : 2018-05-25

Data : 2018-05-25

ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Budowa : SĄD REJONOWY
Obiekt : ARANŻACJA WNĘTRZ HOLU GŁÓWNEGO, POMIESZCZENIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW, BIURA PODAWCZEGO, PUNKTU
KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO, CZYTELNI, SZATNI, POMIESZCZENIA OCHRONY W SĄDZIE REJONOWYM
Adres : 21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 20-22

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Opis działu
-----	-------------

1 ROBOTY REMONTOWE

2 ROBOTY NOWE

--- Koniec wydruku ---

ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Budowa : SĄD REJONOWY
Obiekt : ARANŻACJA WNĘTRZ HOLU GŁÓWNEGO, POMIESZCZENIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW, BIURA PODAWCZEGO, PUNKTU KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO, CZYTELNI, SZATNI, POMIESZCZENIA OCHRONY W SĄDZIE REJONOWYM
Adres : 21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 20-22

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	ROBOTY REMONTOWE		
1	KNR 401-0354-08-00 IGM Warszawa Ostrożny demontaż drzwi aluminiowych i okna z istniejącej ściany $1.00 * 2.10 * 2 + 1.20 * 1.74 + 3.50 * 2.84 =$	16,228 16,228	m2
	Razem =	16,228	m2
2	KNR 202-2004-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż ścian z dwustronnych płyt gipsowo-kartonowych ze stelażem $3.35 * 3.26 * 2 =$	21,842 21,842	m2
	Razem =	21,842	m2
3	KNR 404-0707-04-00 IGM Warszawa Demontaż grzejników centralnego ogrzewania $1 =$	1,000 1,000	zespół
	Razem =	1,000	zespół
4	KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły łącznie z tynkiem $3.25 * (1.50 + 5.00 + 1.80 + 3.32) =$	37,765 37,765	m2
	Razem =	37,765	m2
5	KNR 401-0354-11-00 IGM Warszawa Demontaż listwy odbojowej na ścianie $6.61 * 2 =$	13,220 13,220	m
	Razem =	13,220	m
6	KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa Rozbiórka istniejącej wykładziny dywanowej $28.91 + 16.01 + 26.58 + 12.46 =$	83,960 83,960	m2
	Razem =	83,960	m2
7	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km $16.48 * 0.05 + 21.84 * 0.10 + 0.10 + 37.765 * 0.18 + 0.2 + 0.305 =$	10,411 10,411	m3
	Razem =	10,411	m3
8	KNR 401-0108-16-00 IGM Warszawa Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji $16.48 * 0.05 + 21.84 * 0.10 + 0.10 + 37.765 * 0.18 + 0.2 + 0.305 =$	10,411 10,411	m3
	Razem =	10,411	m3
9	KNR 404-1101-01-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - ciągnikiem kołowym z przyczepą $(16.48 * 0.05 + 21.84 * 0.10 + 0.10 + 37.765 * 0.18 + 0.2 + 0.305) * 1.60 =$	16,657 16,657	m3
	Razem =	16,657	m3
2	ROBOTY NOWE		
10	KNR 401-0705-06-10 IGM Warszawa Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy w ścianach, z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - pasy o szerokości : ponad 30,0 do 50,0 cm, przy użyciu wapna such. $6.70 + 6.50 + 4.10 + 3.50 + 5.70 + 4.50 =$	31,000 31,000	m
	Razem =	31,000	m
11	KNNR 002-0604-02-00 MRRiB Zabezpieczenie posadzek folią biuro podawcze: czytelnia: biuro obsługi interesantów: krk:	14.62 = 24.76 = 28.82 = 11.24 =	14,620 24,760 28,820 11,240

ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE

2. ROBOTY NOWE

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	szatnia: holl główny: Razem =	7,33 = 138,41 = 225,180	m2
12	KNR 401-0713-01-10 IGM Warszawa Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeszkrobaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu wapna suchogaszonego, na: ścianach przed malowaniem biuro podawcze: czytelnia: biuro obsługi interesantów: krk: szatnia: holl główny: Razem =	499,110 53,870 83,410 57,750 48,970 45,170 209,940 499,110	m2
13	KNNR 007-0503-08-00 MRRiB Montaż drzwi aluminiowych oszklonych szkłem bezpiecznym P2 Razem =	29,489 29,489 29,489	m2
14	KNNR 007-0505-01-00 MRRiB Ścianki aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym P2, o odporności ogniowej EI-30 z blatem podawczym z konglomeratu marmurowego szerokości od 30 do 51 cm) w kształcie kolistym Razem =	9,845 9,845	m2
15	002-0302-07-00 Osadzenie podokiennika - z marmuru syntetycznego - szerokości 30 do 51 cm w kształcie kolistym Numer specyfikacji : B.09.00.00. Razem =	3,020 3,020	m
16	KNR 202-2003-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym: jednobarwno 100-01 Razem =	6,911 6,911	m2
17	KNNR 007-0505-04-00 MRRiB Ścianki aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym P2 na stelażu Razem =	8,755 8,755	m2
18	KNNR 007-0505-04-00 MRRiB Ścianki aluminiow szklone szkłem bezpiecznym P2 z obrobieniem ozdobnym Razem =	9,940 9,940	m2
19	KNNR 002-1108-03-00 MRRiB Panele ścienne fornowane z taśmą dekoracyjną w kantorze mocowana do ścian Razem =	25,975 25,975	m2
20	KNR 202-2007-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych, pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach Razem =	71,500 71,500	m2
21	KNR 202-2005-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych powierzchni: stropów, na gotowym ruszcie drewnianym lub met. Razem =	71,500 71,500	m2

ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE

2. ROBOTY NOWE

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
22	KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż listew dekoracyjnych 15.00 = 15,000 Razem = 15,000	15,000 15,000 15,000	m m
23	KNR 202-1219-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wieszaki szatniowe ściennie ruchome 3 = 3,000 Razem = 3,000	3,000 3,000 3,000	szt szt
24	KNR 202-1219-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż słupków odgradzających taśmowych 3 = 3,000 Razem = 3,000	3,000 3,000 3,000	szt szt
25	KNR 202-1219-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż elementów mocujących do ścian 3 = 3,000 Razem = 3,000	3,000 3,000 3,000	szt szt
26	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie przed malowaniem ścian i sufitów biuro podawcze: 14.62 + 39.25 = 53,870 czytelnia: 24.76 + 58.65 = 83,410 biuro obsługi interesantów: 28.82 + 28.93 = 57,750 krk: 11.24 + 37.73 = 48,970 szatnia: 7.33 + 37.84 = 45,170 holl główny: 138.41 + 71.53 = 209,940 Razem = 499,110	499,110 53,870 83,410 57,750 48,970 45,170 209,940 499,110	m2 m2
27	KNNR 002-1401-06-00 MRRiB Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową w kolorze kości słoniowej oraz jasnego brązu biuro podawcze: 14.62 + 39.25 = 53,870 czytelnia: 24.76 + 58.65 = 83,410 biuro obsługi interesantów: 28.82 + 28.93 = 57,750 krk: 11.24 + 37.73 = 48,970 szatnia: 7.33 + 37.84 = 45,170 holl główny: 138.41 + 71.53 = 209,940 Razem = 499,110	499,110 53,870 83,410 57,750 48,970 45,170 209,940 499,110	m2 m2
28	KNR 202-1113-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa Posadzki z wykładziny rulonowej, tekstylnej, dywanowej z trudnościernego materiału wodoodpornego (zmywalna) z wywinięciem na ściany 28.91 + 16.01 + 26.58 + 12.46 = 83,960 Razem = 83,960	83,960 83,960 83,960	m2 m2
29	KNR 031-0205-12-00 IGM Warszawa Montaż grzejników panelowych czterorzędowych (panel szklany) o wymiarach 1,90 długości o wysokości 0,55 m - wraz ze wszystkimi robotami instalacyjnym i niezbędnymi materiałami pomocniczymi związanymi z regulacją centralnego ogrzewania 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000 1,000 1,000	szt szt
30	KNR 019-1024-04-00 IGM Warszawa Montaż okien aluminiowych stałych szklonych szkłem bezpiecznym P2 - umocowanie szkła w dekoracyjnej obudowie 1.20 * 1.74 = 2,088 Razem = 2,088	2,088 2,088 2,088	m2 m2

--- Koniec wydruku ---